H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-AD-2019300160015
"PRODIM-AMPLIACION DE ESPACIOS."

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA

EMPRESA	PRESUPUESTO BASE GLOBAL		PORCENTAJE/CONCURSO
CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.	$ 253,057.07	$ 253,057.07	100.00%
CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V	$ 257,462.90	$ 257,462.90	100.00%
SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	$ 256,512.74	$ 256,512.74	100.00%

		PRESUPUESTO BASE					CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.			CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V			SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.
	PRODIM- AMPLIACIÓN DE ESPACIOS														
A	**PRELIMINARES**														
MAN-01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE, ELABORACION E IMPRESION DE PLANO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	54.00	$7.84	**$423.36**	0.17%	$7.86	**$424.44**	0.17%	$7.12	**$384.48**	0.15%	$8.44	**$455.76**	0.18%
MAN-02	RETIRO DE EQUIPO MINI SPLIT DE 1 A 3 TON, SIN RECUPERACION; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE MINI SPLIT, CONDENSADORA E INSTALACIONES, RESANE DE ORIFICIOS EXISTENTES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 , HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, ACARREOS A 1A ESTACIÓN A 20.00 M EN HORIZONTAL Y 6.00 M EN VERTICAL AL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN, RETIRO DE DESPERDICIOS, ANDAMIOS O ESCALERA DE SER REQUERIDO, LIMPIEZA DEL ÁREA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$656.48	**$656.48**	0.26%	$665.81	**$665.81**	0.26%	$677.27	**$677.27**	0.26%	$697.09	**$697.09**	0.27%
MAN-03	DEMOLICION DE MUROS DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTES DE LÁMINA, HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECÁNICA, ACARREOS A 1A ESTACIÓN A 20.00 M EN HORIZONTAL Y 3 METROS EN VERTICAL AL LUGAR ASIGNADO PARA RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO, RETIRO DE DESPERDICIOS, ANDAMIOS O ESCALERA DE SER REQUERIDO, LIMPIEZA DEL ÁREA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.86	$38.86	**$616.32**	0.24%	$38.56	**$611.56**	0.24%	$34.48	**$546.85**	0.21%	$41.01	**$650.42**	0.25%
		TOTAL DE ESTA HOJA			$1,696.16	0.67%	TOTAL	$1,701.81	0.67%	TOTAL	$1,608.60	0.62%	TOTAL	$1,805.27	0.70%

L.C.ALEJANDRO CÓRDOBA DOMINGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA
2018 - 2021

I.G.E ARIANA MORALES VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA
2018 - 2021

ARQ.VENANCIO C. REYES BRETÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021

C.P. JOSÉ CRUZ LAGUNEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-AD-201930016 0015
"PRODIM-AMPLIACION DE ESPACIOS."

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA

EMPRESA	PRESUPUESTO BASE GLOBAL		PORCENTAJE/CONCURSO
	[illegible]	[illegible]	
CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.	$ 253,057.07	$ 253,057.07	100.00%
CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V	$ 257,462.90	$ 257,462.90	100.00%
SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	$ 256,512.74	$ 256,512.74	100.00%

		PRESUPUESTO BASE					CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.			CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V			SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.
MAN-04	DESMONTAJE DE PUERTAS Y/O VENTANAS DE ALUMINIO, CON RECUPERACIÓN; CONSTA DEL DESMONTAJE DE HOJAS DE ALUMINIO Y CRISTAL, DESMONTAJE DE MARCO DE ALUMINIO Y/O RIELES, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE ACARREO DE PRODUCTO DEL RETIRO, ACARREOS A 1A ESTACIÓN A 20.00 M EN HORIZONTAL Y 3 METROS EN VERTICAL, AL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ESCALERA Y/O ANDAMIOS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.14	$121.45	**$867.15**	0.34%	$122.73	**$876.29**	0.35%	$103.54	**$739.28**	0.29%	$130.46	**$931.48**	0.36%
MAN-05	DESMONTAJE DE PROTECCIÓNES DE HERRERIA EN PUERTAS O VENTANAS CON RECUPERACIÓN POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: RESANES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACARREO DEL PRODUCTO DEL RETIRO, ACARREOS A 1A ESTACIÓN A 20.00 M EN HORIZONTAL Y 3 METROS EN VERTICAL, AL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ESCALERA Y/O ANDAMIOS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.70	$109.75	**$515.83**	0.20%	$109.04	**$512.49**	0.20%	$113.78	**$534.77**	0.21%	$130.91	**$615.28**	0.24%
MAN-06	DESMONTAJE DE PUERTAS DE HERRERIA CON RECUPERACIÓN POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: RETIRO DEL MARCO, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACARREO DEL PRODUCTO DEL RETIRO, ACARREOS A 1A ESTACIÓN A 20.00 M EN HORIZONTAL Y 3 METROS EN VERTICAL, AL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ESCALERA Y/O ANDAMIOS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.37	$123.24	**$785.04**	0.31%	$123.66	**$787.71**	0.31%	$133.06	**$847.59**	0.33%	$149.42	**$951.81**	0.37%
		TOTAL DE ESTA HOJA:			$2,168.02	0.85%	TOTAL	$2,176.49	0.86%	TOTAL	$2,121.64	0.83%	TOTAL	$2,498.87	0.97%

L.C.ALEJANDRO CÓRDOBA DOMINGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

I.G.E ARIANA MORALES VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. VENANCIO C. REYES BRETÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. JOSÉ CRUZ LAGUNES SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORÍA 2018 - 2021

OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021

PRESIDENCIA 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-AD-2019300160015

"PRODIM-AMPLIACION DE ESPACIOS."

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA

EMPRESA	PRESUPUESTO BASE GLOBAL		PORCENTAJE/CONCURSO
	[illegible]	[illegible]	
CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.	$ 253,057.07	$ 253,057.07	100.00%
CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V	$ 257,462.90	$ 257,462.90	100.00%
SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	$ 256,512.74	$ 256,512.74	100.00%

		PRESUPUESTO BASE					CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.			CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V			SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.
MAN-07	DEMOLICION A MANO DE MUROS DE BLOCK DE 12X20X40 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA SIN RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	4.75	$40.49	**$192.33**	0.08%	$39.92	**$189.62**	0.07%	$40.33	**$191.57**	0.07%	$47.53	**$225.77**	0.09%
MAN-08	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO SIN RECUPERACION DE ACERO, MEDIDO EN BANCO INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.23	$1,020.10	**$234.62**	0.09%	$1,012.29	**$232.83**	0.09%	$1,214.50	**$279.34**	0.11%	$1,177.80	**$270.89**	0.11%
MAN-09	DEMOLICION A MANO DE LOCETA DE CERAMICA DE 30X30 EN MAL ESTADO EN PISOS DE OFICINA INCLUYE: CARGA Y ACARREOS A 1A ESTACIÓN A 20.00 M EN HORIZONTAL Y 3 METROS EN VERTICAL DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN LUGAR DESTINADO PARA EL APILE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	4.17	$34.69	**$144.66**	0.06%	$34.90	**$145.53**	0.06%	$35.27	**$147.08**	0.06%	$41.72	**$173.97**	0.07%
B	**ALBAÑILERIAS**														
MAN-10	CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: ELEVACION DE LOS MATERIALES A 1ER. NIVEL, ACARREOS A 1RA. ESTACION, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	11.30	$329.64	**$3,724.93**	1.47%	$324.95	**$3,671.94**	1.45%	$357.81	**$4,043.25**	1.57%	$330.06	**$3,729.68**	1.45%
		TOTAL DE ESTA HOJA:			**$4,296.54**	**1.70%**	TOTAL	**$4,239.92**	**1.67%**	TOTAL	**$4,661.24**	**1.80%**	TOTAL	**$4,400.31**	**1.72%**

L.C.ALEJANDRO CÓRDOBA DOMÍNGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
2018 - 2021

L.C.ARIANA MORALES VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
2018 - 2021

ARQ. VENANCIO C. REYES BRETÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021

C.P. JOSÉ CRUZ LAGUNEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-AD-201930016 0015
"PRODIM-AMPLIACION DE ESPACIOS."

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA

EMPRESA	PRESUPUESTO BASE GLOBAL		PORCENTAJE/CONCURSO
CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.	$ 253,057.07	$ 253,057.07	100.00%
CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V	$ 257,462.90	$ 257,462.90	100.00%
SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	$ 256,512.74	$ 256,512.74	100.00%

		PRESUPUESTO BASE					CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.			CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V			SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.
MAN-11	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ELEVACION DE LOS MATERIALES A 1ER. NIVEL, ACARREOS 1RA. ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	67.92	$227.47	**$15,449.76**	6.11%	$228.10	**$15,492.55**	6.12%	$263.85	**$17,920.69**	6.96%	$213.36	**$14,491.41**	5.65%
MAN-12	CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON ARMEX 10-15-4 INCLUYE: CIMBRA COMUN A DOS CARAS, DESCIMBRADO, ELEVACION DE LOS MATERIALES, ACARREOS INTERNOS A 1RA. ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	25.20	$285.22	**$7,187.54**	2.84%	$284.73	**$7,175.20**	2.84%	$271.57	**$6,843.56**	2.66%	$289.73	**$7,301.20**	2.85%
MAN-13	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 10 X 15 - 4 y 2 VRS. DEL NO. 3, INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	21.71	$307.02	**$6,665.40**	2.63%	$307.94	**$6,685.38**	2.64%	$298.32	**$6,476.53**	2.52%	$289.49	**$6,284.83**	2.45%
MAN-14	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	47.70	$93.69	**$4,469.01**	1.77%	$92.78	**$4,425.61**	1.75%	$92.73	**$4,423.22**	1.72%	$101.83	**$4,857.29**	1.89%
MAN-15	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	144.29	$134.17	**$19,359.39**	7.65%	$134.18	**$19,360.83**	7.65%	$113.41	**$16,363.93**	6.36%	$125.75	**$18,144.47**	7.07%
		TOTAL DE ESTA HOJA			$53,131.10	21.00%	TOTAL	$53,139.57	21.00%	TOTAL	$52,027.93	20.22%	TOTAL	$51,079.20	19.91%

L.C. ALEJANDRO CÓRDOBA DOMÍNGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. ADIANA MORALES VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. VENANCIO C. REYES BRETÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. JOSÉ CRUZ LAGUNES SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORÍA 2018 - 2021

TESORERIA 2018 - 2021

OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021

PRESIDENCIA 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-AD-2019300160015

"PRODIM-AMPLIACION DE ESPACIOS."

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA

EMPRESA	PRESUPUESTO BASE GLOBAL		PORCENTAJE/CONCURSO
	[illegible]	[illegible]	
CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.	$ 253,057.07	$ 253,057.07	100.00%
CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V	$ 257,462.90	$ 257,462.90	100.00%
SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	$ 256,512.74	$ 256,512.74	100.00%

		PRESUPUESTO BASE					CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.			CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V			SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.
MAN-16	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA APARENTE REFORZADA CON VARILLA 60 KG. DE ACERO POR M3., CONCRETO F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELEVACION DE LOS MATERIALES A 2DO. NIVEL, Y ACARREOS A 1RA. ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	35.04	$829.60	**$29,069.18**	11.49%	$828.21	**$29,020.48**	11.47%	$898.06	**$31,468.02**	12.22%	$844.12	**$29,577.96**	11.53%
MAN-17	REBATIDO EN MUROS Y PLAFONES HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MT. A BASE DE ADHESIVO DE LA LINEA PEGADURO (AFINE-AGUA) INCLUYE: ANDAMIOS, REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	31.05	$69.66	**$2,162.94**	0.85%	$69.49	**$2,157.66**	0.85%	$69.95	**$2,171.95**	0.84%	$75.83	**$2,354.52**	0.92%
C	**INSTALACION HODROSANITARIA Y MUEBLES DE BAÑO**														
MAN-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 2" (50 MM), HASTA 2 M DE DESARROLLO INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, TUBERIA, RAMALEO, CONEXIONES, MATERIALES CONSUMIBLES, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, RANURAS, PASOS, RESANES CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	3.00	$429.83	**$1,289.49**	0.51%	$427.97	**$1,283.91**	0.51%	$462.43	**$1,387.29**	0.54%	$520.93	**$1,562.79**	0.61%
MAN-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" (100 MM), HASTA 4 M DE DESARROLLO INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, TUBERIA, RAMALEO, CONEXIONES, MATERIALES CONSUMIBLES, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, RANURAS, PASOS, RESANES CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	2.00	$629.84	**$1,259.68**	0.50%	$627.10	**$1,254.20**	0.50%	$668.47	**$1,336.94**	0.52%	726.51	$1,453.02	0.57%
		TOTAL DE ESTA HOJA			33,781.29	13.35%	TOTAL	33,716.25	13.33%	TOTAL	36,364.20	14.11%	TOTAL	$34,948.29	13.64%

L.C. ALEJANDRO CÓRDOBA DOMINGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
2018 - 2021

[illegible] MORALES VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
2018 - 2021

OBRAS PUBLICAS

ARQ. VENANCIO C. REYES BRETÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. JOSÉ CRUZ LAGUNEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-AD-2019300160015
"PRODIM-AMPLIACION DE ESPACIOS."

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA

EMPRESA	PRESUPUESTO BASE GLOBAL		PORCENTAJE/CONCURSO
	[redacted]	[redacted]	
CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.	$ 253,057.07	$ 253,057.07	100.00%
CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V	$ 257,462.90	$ 257,462.90	100.00%
SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	$ 256,512.74	$ 256,512.74	100.00%

		PRESUPUESTO BASE					CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.			CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V			SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.
MAN-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA DE CPVC DE 1/2", HASTA 4 M DE DESARROLLO INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, TUBERIA, RAMALEO, CONEXIONES, MATERIALES CONSUMIBLES, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, RANURAS, PASOS, RESANES CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	5.00	$402.84	**$2,014.20**	0.80%	$409.16	**$2,045.80**	0.81%	$440.32	**$2,201.60**	0.86%	$493.56	**$2,467.80**	0.96%
MAN-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE BAÑO (WC Y LAVABO) MARCA DOLBO MODELO EROS COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, CUELLO DE CERA CON GUIA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR, MANGUERA FLEXIBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.	PZA	2.00	$3,306.71	**$6,613.42**	2.61%	$3,311.20	**$6,622.40**	2.62%	$3,414.16	**$6,828.32**	2.65%	$3,360.19	**$6,720.38**	2.62%
D	**INSTALACION ELECTRICA**														
MAN-22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA GENERAL PARA ALIMENTACIÓN DE LÍNEA DE ILUMINACIÓN CON UN DESARROLLO DE 5 M A BASE DE CABLEADO DE 3 HILOS DE CABLE DEL #10, INCLUYE: DUCTERIA CON POLIFLEX DE 19 MM, CENTRO DE CARGA QO6, 4 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO DE 1x15 AMP, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	SAL	1.00	$2,583.25	**$2,583.25**	1.02%	$2,775.98	**$2,775.98**	1.10%	$2,679.70	**$2,679.70**	1.04%	$2,820.68	**$2,820.68**	1.10%
		TOTAL DE ESTA HOJA:			$11,210.87	4.43%	TOTAL	11,444.18	4.53%	TOTAL	11,709.62	4.55%	TOTAL	$12,008.86	4.68%

L.C.ALEJANDRO CÓRDOBA DOMÍNGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
2018 - 2021

I.G.E ARIANA MORALES VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
2018 - 2021

ARQ. VENANCIO C. REYES BRETÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021

C.P. JOSÉ CRUZ LAGUNEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-AD-201930016 0015
"PRODIM-AMPLIACION DE ESPACIOS."

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA

EMPRESA	PRESUPUESTO BASE GLOBAL		PORCENTAJE/CONCURSO
	[redacted]	[redacted]	
CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.	$ 253,057.07	$ 253,057.07	100.00%
CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V	$ 257,462.90	$ 257,462.90	100.00%
SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	$ 256,512.74	$ 256,512.74	100.00%

		PRESUPUESTO BASE					CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.			CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V			SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.
MAN-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DOBLE A BASE DE POLIFLEX DE 19 MM, CON UN DESARROLLO DE HASTA 5 M, CON CABLE THW CAL. 12 Y 10, DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAJAS Y TAPAS CUADRADAS, CHALUPA, CONTACTO DUPLEX, PLACA, RESANES EN MUROS CON MORTERO CEM.-ARENA 1:5, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	SAL	10.00	$788.45	**$7,884.50**	3.12%	$787.64	**$7,876.40**	3.11%	$755.75	**$7,557.50**	2.94%	$812.79	**$8,127.90**	3.17%
MAN-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR A BASE DE POLIDUCTO POLIFLEX DE 19 MM, CON UN DESARROLLO DE HASTA 5 M, INCLUYE: CABLE THW CAL. 10 Y 12 , DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CAJAS Y TAPAS CUADRADAS, CHALUPA, APAGADOR, PLACA, SOPORTERIAS, RESANES EN MUROS CON MORTERO CEM.-ARENA 1:5,MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	SAL	8.00	$780.99	**$6,247.92**	2.47%	$786.07	**$6,288.56**	2.49%	$760.88	**$6,087.04**	2.36%	$817.21	**$6,537.68**	2.55%
MAN-25	SALIDA ELECTRICA A 220 VOLTS, PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON DESAROLLO A CONSIDERAR DE 8 MTS, INCLUYE: CABLE DE USO RUDO DE TRES HILOS CAL. 10, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANES, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	SAL	3.00	$840.80	**$2,522.40**	1.00%	$846.37	**$2,539.11**	1.00%	$833.35	**$2,500.05**	0.97%	$842.07	**$2,526.21**	0.98%
		TOTAL DE ESTA HOJA:			$16,654.82	6.59%	TOTAL	16,704.07	6.60%	TOTAL	16,144.59	6.27%	TOTAL	$17,191.79	6.70%

L.C. ALEJANDRO CÓRDOBA DOMÍNGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA
2018 - 2021

L.A.E. ARIANA MORALES VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA
2018 - 2021

ARQ. VENANCIO C. REYES BRETÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021

C.P. JOSÉ CRUZ LAGUNES SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-AD-2019300160015
"PRODIM-AMPLIACION DE ESPACIOS."

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA

EMPRESA	PRESUPUESTO BASE GLOBAL		PORCENTAJE/CONCURSO
	[illegible]	[illegible]	
CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.	$ 253,057.07	$ 253,057.07	100.00%
CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V	$ 257,462.90	$ 257,462.90	100.00%
SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	$ 256,512.74	$ 256,512.74	100.00%

		PRESUPUESTO BASE					CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.			CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V			SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.
MAN-26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO LED MARCA LASER&LED O SIMILAR DE 48W DE 60 X 60 CM. VOLTAJE DE 85-265V, 6000 K, LUZ BLANCA, MARCO COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	5.00	$1,107.22	**$5,536.10**	2.19%	$1,105.51	**$5,527.55**	2.18%	$1,091.32	**$5,456.60**	2.12%	$1,097.06	**$5,485.30**	2.14%
MAN-27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER MARCA LASER&LED O SIMILAR DE 24W DE 30 X 30 CM. VOLTAJE DE 85-265V, 60 HZ DE 5000 K LUZ BLANCA MARCO COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	4.00	$634.30	**$2,537.20**	1.00%	$632.90	**$2,531.60**	1.00%	$600.99	**$2,403.96**	0.93%	$637.81	**$2,551.24**	0.99%
MAN-28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE TUBO TIPO T-8 LED, MARCA BTICINO O SIMILAR INCLUYE: 2 BASES DE CONTACTO DE SOBREPONER, CANALETASENCILLO, TUBO T-8 LED TRANSPARENTE, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$338.72	**$1,016.16**	0.40%	$338.28	**$1,014.84**	0.40%	$327.33	**$981.99**	0.38%	$335.84	**$1,007.52**	0.39%
E	**EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**														
MAN-29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12,000 BTU (1 TON), MCA. MIRAGE O SIMILAR; INCLUYE: ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, FIJACIÓN DE CONDENSADORA EN ÁREA EXTERIOR Y FIJACIÓN DE LA EVAPORADORA EN EL INTERIOR DEL INMUEBLE, CHEQUEO DE PRESIÓN DE GAS, RANURADO, RESANADO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA	2.00	$7,200.82	**$14,401.64**	5.69%	$7,200.37	**$14,400.74**	5.69%	$7,245.74	**$14,491.48**	5.63%	$7,170.29	**$14,340.58**	5.59%
MAN-30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU, MCA. MIRAGE O SIMILAR; INCLUYE: ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, , FIJACIÓN DE CONDENSADORA EN ÁREA EXTERIOR Y FIJACIÓN DE LA EVAPORADORA EN EL INTERIOR DEL INMUEBLE, CHEQUEO DE PRESIÓN DE GAS, RANURADO, RESANADO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$11,310.64	**$11,310.64**	4.47%	$11,305.37	**$11,305.37**	4.47%	$12,453.98	**$12,453.98**	4.84%	$11,180.78	**$11,180.78**	4.36%
		TOTAL			**$34,801.74**	13.75%	TOTAL	34,780.10	13.74%	TOTAL	35,788.01	13.90%	TOTAL	**$34,565.42**	13.48%

L.C. ALEJANDRO CÓRDOBA DOMÍNGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA
2018 - 2021

T.C.E. ARIANA MORALES VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA
2018 - 2021

ARQ. VENANCIO C. REYES BRETÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021

C.P. JOSÉ CRUZ LAGUNEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-AD-2019300160015
"PRODIM-AMPLIACION DE ESPACIOS."

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA

EMPRESA	PRESUPUESTO BASE GLOBAL		PORCENTAJE/CONCURSO
	[illegible]	[illegible]	
CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.	$ 253,057.07	$ 253,057.07	100.00%
CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V	$ 257,462.90	$ 257,462.90	100.00%
SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	$ 256,512.74	$ 256,512.74	100.00%

		PRESUPUESTO BASE					CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.			CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V			SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.
F	**ACABADOS**														
MAN-31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PORCELANITE LORENT HUESO O BEIGE O SIMILAR, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	27.08	$275.67	**$7,465.14**	2.95%	$275.06	**$7,448.62**	2.94%	$276.45	**$7,486.27**	2.91%	$290.14	**$7,856.99**	3.06%
MAN-32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 8 CM. DE ALTO PRODUCTO DE CORTE DE PISO LORENT, PEGADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	ML	26.31	$90.60	**$2,383.69**	0.94%	$88.92	**$2,339.49**	0.92%	$89.02	**$2,342.12**	0.91%	$100.22	**$2,636.79**	1.03%
MAN-33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA "COMEX", DE LA VINIMEX O SIMILAR HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 M EN MUROS Y PLAFONES, COLOR A ELEGIR POR EL CLIENTE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO 5X1, ACABADO DE PINTURA A DOS MANOS, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	282.75	$81.99	**$23,182.67**	9.16%	$81.27	**$22,979.09**	9.08%	$83.23	**$23,533.28**	9.14%	$78.87	**$22,300.49**	8.69%
MAN-34	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE TOP 5000 O SIMILAR EN AZOTEA, INCLUYE: ELEVACION DE LOS MATERIALES A 2DO. NIVEL, SOBRE ACARREOS INTERNOS, UNA MANO DE SELLADOR, MEMBRANA DE REFUERZO Y DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	54.00	$225.07	**$12,153.78**	4.80%	$223.75	**$12,082.50**	4.77%	$249.69	**$13,483.26**	5.24%	$234.77	**$12,677.58**	4.94%
		TOTAL DE ESTA HOJA :			**$45,185.28**	**17.85%**	TOTAL	**$44,849.70**	**17.71%**	TOTAL	**$46,844.93**	**18.20%**	TOTAL	**$45,421.85**	**17.72%**

L.C.ALEJANDRO CÓRDOBA DOMÍNGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
2018 - 2021

T.G.E. DIANA MORALES VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
2018 - 2021

ARQ. VENANCIO C. REYES BRETÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021

C.P. JOSÉ CRUZ LAGUNES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-AD-2019300160015
"PRODIM-AMPLIACION DE ESPACIOS."

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA

EMPRESA	PRESUPUESTO BASE GLOBAL		PORCENTAJE/CONCURSO
CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.	$ 253,057.07	$ 253,057.07	100.00%
CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V	$ 257,462.90	$ 257,462.90	100.00%
SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	$ 256,512.74	$ 256,512.74	100.00%

		PRESUPUESTO BASE					CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.			CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V			SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.
G	**PUERTAS Y VENTANAS**														
MAN-35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO COLOR BLANCO PARA BAÑO DE 0.70 x 2.10 MT. A BASE DE DUELA Y PERFILES DE ALUMINIO, HERRAJES, CHAPA CON SEGURO, SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SUN CORRECTA COLOCACION.	PZA	2.00	$3,173.29	**$6,346.58**	2.51%	$3,171.33	**$6,342.66**	2.51%	$3,101.85	**$6,203.70**	2.41%	$3,177.45	**$6,354.90**	2.48%
MAN-36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO COLOR BLANCO PARA OFICINA SECCION DE 0.90 X 2.10 ALUMINIO BLANCO DE 3 X 1 1/2", 2X1",BATIENTE 3/4", CON CRISTAL SATINADO SATINADO DE 6 MM. INCLUYE: CHAPA DOBLE MANIJA TIPO MARIPOSA CON LLAVE POR AMBOS LADOS, TIRADOR TIPO MANIJON, CIERRA PUERTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.	PZA	2.00	$4,969.64	**$9,939.28**	3.93%	$4,969.22	**$9,938.44**	3.93%	$4,849.23	**$9,698.46**	3.77%	$4,955.37	**$9,910.74**	3.86%
MAN-37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO CORREDIZA DE 0.85 X 2.10 M. DE ALTURA A BASE DE TUBO DE ALUMINIO DE 2" X1", BATIENTE 3/4", CON CRISTAL SATINADO DE 6 MM. INCLUYE: CHAPA DE EMBUTIR CON LLAVE, MANIJA SENCILLA, RIEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.	PZA	2.00	$3,992.98	**$7,985.96**	3.16%	$3,991.64	**$7,983.28**	3.15%	$3,859.49	**$7,718.98**	3.00%	$4,000.36	**$8,000.72**	3.12%
MAN-38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO BLANCO, CORREDIZA, PERFIL DE 2" CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM., INCLUYE: CARRETILLAS, JALADERAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	M2	8.24	$1,662.98	**$13,702.96**	5.41%	$1,650.24	**$13,597.98**	5.37%	$1,624.16	**$13,383.08**	5.20%	$1,661.86	**$13,693.73**	5.34%
		TOTAL DE ESTA HOJA			$37,974.78	15.01%	TOTAL	37,862.36	14.96%	TOTAL	37,004.22	14.37%	TOTAL	$37,960.09	14.80%

L.C.ALEJANDRO CÓRDOBA DOMINGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. ADRIANA MORALES VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. VENANCIO C. REYES BRETÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. JOSÉ CRUZ LAGUNES SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORÍA 2018 - 2021

TESORERIA 2018 - 2021

OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021

PRESIDENCIA 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-AD-2019300160015
"PRODIM-AMPLIACION DE ESPACIOS."

MUNICIPIO DE LA ANTIGUA

EMPRESA	PRESUPUESTO BASE GLOBAL		PORCENTAJE/CONCURSO
	[redacted]	[redacted]	
CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.	$ 253,057.07	$ 253,057.07	100.00%
CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V	$ 257,462.90	$ 257,462.90	100.00%
SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	$ 256,512.74	$ 256,512.74	100.00%

		PRESUPUESTO BASE					CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.			CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V			SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.	PRECIO UNIT. ($)	IMPORTE ($)	% PART.
MAN-39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANAS CON MARCO A BASE DE ANGULO DE 1"X1/8" Y VERTICALES A BASE DE CUADRADO DE 1/2", @ 15CMS DE DISTANCIA, INCLUYE: SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.	M2	11.00	$1,057.73	**$11,635.03**	4.60%	$1,083.17	**$11,914.87**	4.71%	$1,150.67	**$12,657.37**	4.92%	$1,274.01	**$14,014.11**	5.46%
H	**ACARREOS**														
MAN-40	ACARREO EN CAMION 1ER. KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE: CARGA MANUAL.	M3	1.68	$124.56	**$209.26**	0.08%	$124.02	**$208.35**	0.08%	$125.04	**$210.07**	0.08%	$143.03	**$240.29**	0.09%
MAN-41	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3/KM	5.04	$8.69	**$43.80**	0.02%	$7.98	**$40.22**	0.02%	$7.98	**$40.22**	0.02%	$7.97	**$40.17**	0.02%
I	**LIMPIEZA**														
MAN-42	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	54.00	$4.97	**$268.38**	0.11%	$5.17	**$279.18**	0.11%	$5.19	**$280.26**	0.11%	$5.38	**$290.52**	0.11%
		TOTAL DE ESTA HOJA :			**$12,156.47**	**4.81%**	**TOTAL**	**12,442.62**	**4.92%**	**TOTAL**	**13,187.92**	**5.13%**	**TOTAL**	**$14,585.09**	**5.68%**
		TOTAL ACUMULADO:			**253,057.07**	**100.00%**	**TOTAL**	**253,057.07**	**100.00%**	**TOTAL**	**257,462.90**	**100.00%**	**TOTAL**	**$256,512.74**	**100.00%**

EVALUACIÓN EFECTUADA CON EL 100% DE LOS CONCEPTOS

TIEMPO DE EJECUCIÒN DE LA OBRA EN DÌAS CALENDARIO: [redacted]

IMPORTE	$ 253,057.07		**IMPORTE**	**253,057.07**		**IMPORTE**	**257,462.90**		**IMPORTE**	**256,512.74**	
16% IVA	$ 40,489.13		**16% IVA**	40,489.13		**16% IVA**	41,194.06		**16% IVA**	41,042.04	
TOTAL	**$ 293,546.20**		**TOTAL**	**293,546.20**		**TOTAL**	**298,656.96**		**TOTAL**	**297,554.78**	
			DIFERENCIA	**$0.00**	**0.00%**	**DIFERENCIA**	**$5,110.76**	**1.74%**	**DIFERENCIA**	**$4,008.58**	**1.37%**
			ESTA PROPUESTA ESTA IGUAL AL PRESUPUESTO BASE			ESTA PROPUESTA ESTA POR ARRIBA DEL PRESUPUESTO BASE			ESTA PROPUESTA ESTA POR ARRIBA DEL PRESUPUESTO BASE		

DESPUÈS DEL ANÀLISIS DE LAS PROPUESTAS, LA MEJOR OFERTA **ES DE:**

CONSTRUCCIONES JURODY S.A. DE C.V.

L.C.ALEJANDRO CÓRDOBA DOMINGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
2018 - 2021

C.P. MARIA MORALES VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
2018 - 2021

ARQ. VENANCIO C. REYES BRETÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021

C.P. JOSÉ CRUZ LAGUNES SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2018 - 2021