



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-IR-2021300160107

"CONSTRUCCION DE NUCLEO DE BAÑOS EN LA EXPLANADA DE LIMPIA PUBLICA EN LA CALLE 21 DE ABRIL."

EMPRESA	PRESUPUESTO BASE GLOBAL			PORCENTAJE/CONCURSO											
	PROPIEDAD PRESENTADA	PROPIEDAD CORREGIDA													
CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A. DE C.V.	\$ 251,656.30	\$ 251,656.30	100.00%												
COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V.	\$ 263,521.92	\$ 263,521.92	100.00%												
COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DE C.V.	\$ 258,424.84	\$ 258,424.84	100.00%												
PRESUPUESTO BASE															
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A. DE C.V.			COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V.			COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DE C.V.		
							PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.
MAN-27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 2" (50 MM), HASTA 2 M DE DESARROLLO INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, TUBERIA, RAMALEO, CONEXIONES, MATERIALES CONSUMIBLES, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACION, CORTES, RANURAS, PASOS, RESANES CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	SAL	8.00	\$492.04	\$3,936.32	1.56%	\$476.21	\$3,809.68	1.51%	\$522.78	\$4,182.24	1.59%	\$406.61	\$3,262.88	1.26%
MAN-28	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 MT. MEDIDAS INTERIORES, Y 0.80 MT. DE ALTURA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR Y PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON VARS. DE NO. 3 (3/8") A CADA 15 CM. AMBOS SENTIDOS, MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/4" X 1/8". INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, CIMBRADO Y COLADO DE TAPA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	\$2,702.66	\$2,702.66	1.07%	\$2,719.05	\$2,719.05	1.08%	\$2,839.17	\$2,839.17	1.08%	\$2,960.99	\$2,960.99	1.15%
MAN-29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA A BASE DE SILLETA DE PVC 8" A 6" Y 7.00 M. EN PROMEDIO DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO 5-25 DE 6", DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 3.00 X 0.70 X 0.15 MT. DE ESPESOR Y REPOSICION DEL MISMO CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2, EXCAVACIONES, RELLENOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$4,370.00	\$4,370.00	1.73%	\$4,364.04	\$4,364.04	1.73%	\$4,364.99	\$4,364.99	1.66%	\$4,517.19	\$4,517.19	1.75%
F INSTALACION HIDRAULICA Y MUEBLES DE BAÑO															
MAN-30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2", HASTA 4 M DE DESARROLLO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, TUBERIA, RAMALEO, CONEXIONES, MATERIALES CONSUMIBLES, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACION, CORTES, RANURAS, PASOS, RESANES CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	SAL	9.00	\$480.45	\$4,324.05	1.72%	\$474.39	\$4,269.51	1.70%	\$487.74	\$4,389.66	1.67%	\$421.81	\$3,796.29	1.47%
MAN-31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION AL TANQUE DE AGUA MEDIANTE HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2" HASTA 10 M. DE DESARROLLO INCLUYE: CODOS, COPLES, TEE, PRUEBAS, DESPERDICIOS, CORTES, RANURADO, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	SAL	1.00	\$1,343.61	\$1,343.61	0.53%	\$1,427.47	\$1,427.47	0.57%	\$1,412.03	\$1,412.03	0.54%	\$1,242.77	\$1,242.77	0.48%
MAN-32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESTO DE FIBRA CON REJILLA INCLUYE: FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	5.00	\$224.70	\$1,123.50	0.44%	\$220.04	\$1,100.20	0.44%	\$261.68	\$1,308.40	0.50%	\$204.02	\$1,020.10	0.39%
TOTAL DE ESTA HOJA					\$17,803.95	7.03%	\$17,688.95	\$17,688.95	7.04%	\$18,496.49	\$18,496.49	7.04%	\$18,790.22	\$18,790.22	6.50%

CONTRATACION
L.C. ALEJANDRO CORDOBA DOMINGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

I.G.E. ARIANA MORALES VAZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. VENANCIO C. REYES BRETÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. JOSÉ CRUZ LAGUNEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



COMPARATIVO DE PROPUESAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-IR-2021300160107

"CONSTRUCCION DE NUCLEO DE BAÑOS EN LA EXPLANADA DE LIMPIA PUBLICA EN LA CALLE 21 DE ABRIL."


		PRESUPUESTO BASE GLOBAL				PORCENTAJE/CONCURSO												
		PROPIEDAD PRESENTADA				PROPIEDAD CORREGIDA												
		EMPRESA	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	IMPORTE	% PART.	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	IMPORTE	% PART.								
CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A. DE C.V.			\$	251,656.30	\$	100.00%		251,656.30	\$	100.00%								
COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V.			\$	263,521.92	\$	100.00%		263,521.92	\$	100.00%								
COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DE C.V.			\$	258,424.84	\$	100.00%		258,424.84	\$	100.00%								
		PRESUPUESTO BASE				CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A. DE C.V.				COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V.				COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DE C.V.				
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	CANTIDAD	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	CANTIDAD	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	CANTIDAD	IMPORTE (\$)	% PART.
MAN-33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MARCA CATO MODELO JAZMIN REDONDO COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: CUELLO DE CERA CON GUIA, 1 LLAVE DE CONTROL ANGULAR, CORLEX PARA WC, JUEGO DE PIJAS PARA WC, HERRALES, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.	PZA	4.00	\$1,815.86	\$7,263.44	2.88%	\$1,851.19	4.00	\$7,404.76	2.94%	\$1,934.31	4.00	\$7,737.24	2.94%	\$1,970.98	4.00	\$7,883.92	3.05%
MAN-34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA CATO COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA FOSTER BASIC #5513, 1 LLAVE DE CONTROL ANGULAR, COFLEX PARA LAVABO, JUEGO DE PIJAS PARA LAVABO, CESPOL DE PVC, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.	PZA	2.00	\$1,612.29	\$3,224.58	1.28%	\$1,635.06	2.00	\$3,270.12	1.30%	\$1,895.05	2.00	\$3,790.10	1.44%	\$1,836.73	2.00	\$3,673.46	1.42%
MAN-35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1100 L. MARCA ROTOPILAST TRICAPA, CON ACCESORIOS SIN INCLUIR BASE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	\$3,987.39	\$3,987.39	1.58%	\$4,064.80	1.00	\$4,064.80	1.62%	\$4,086.11	1.00	\$4,086.11	1.55%	\$4,241.57	1.00	\$4,241.57	1.64%
MAN-36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DE ALUMINIO LINEA ECONOMICA, INCLUYE: BRAZO DE CPVC, MANERAL Y CHAPETON, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	2.00	\$1,015.04	\$2,030.08	0.81%	\$1,015.60	2.00	\$2,031.20	0.81%	\$1,174.94	2.00	\$2,349.88	0.89%	\$1,316.21	2.00	\$2,632.42	1.02%
MAN-37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NAZIZ CROMADA MARCA DICA MODELO 4019C O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	1.00	\$270.67	\$270.67	0.11%	\$277.63	1.00	\$277.63	0.11%	\$290.09	1.00	\$290.09	0.11%	\$312.81	1.00	\$312.81	0.12%
MAN-38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIBROESTRUCTURA CON CONCRETO DE 170 X 0.30 X 0.35 MT. DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO F-C- 200 KG/CM2, MALLA 6-6 10-10, CIMBRA COMUN, REVISTIDO DE PISO CERAMICO DEL MISMO MODELO Y COLOR DEL PISO, JUNTADO CON CEMENTO BLANCO INCLUYE: FLAUTA DE CPVC DE 1.40 MT. CON LLAVE DE PASO DE 1/2", MATERIALES DE CONSUMO, CESPOL DE PVC, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.	PZA	1.00	\$3,416.30	\$3,416.30	1.36%	\$3,298.01	1.00	\$3,298.01	1.31%	\$3,923.33	1.00	\$3,923.33	1.49%	\$3,858.03	1.00	\$3,858.03	1.49%
MAN-39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERIL DE ALUMINIO DE 2" X 2" Y 50 CM. DE LARGO PARA BAJANTE DE AGUA, INCLUYE: FIJACION, RESINAS CON MORTERO-CEMENTO ARENA 1:4, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	4.00	\$275.88	\$1,103.52	0.44%	\$277.49	4.00	\$1,109.96	0.44%	\$311.55	4.00	\$1,246.20	0.47%	\$337.83	4.00	\$1,351.32	0.52%
G	INSTALACION ELECTRICA																	
MAN-40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA GENERAL PARA ALIMENTACION DE LINEA DE ILUMINACION CON UN DESARROLLO DE 40 MT. A BASE DE CABLEADO DE 2 HILOS DE CABLE DEL #10. INCLUYE: DUCTERIA CON POLIUREX DE 19 MM, CENTRO DE CARGA COA, 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO DE 315 AMP, ANDAMIOS MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	SAL	1.00	\$3,961.64	\$3,961.64	1.57%	\$3,579.23	1.00	\$3,579.23	1.42%	\$4,203.61	1.00	\$4,203.61	1.60%	\$3,260.77	1.00	\$3,260.77	1.26%
				TOTAL DE ESTA HOJA	\$26,036.71	9.95%	TOTAL	\$27,828.56	10.49%	TOTAL	\$27,214.30	10.52%						

L.C. ALEJANDRO CORDOBA DOMINGUEZ A
CONTRALOR MUNICIPAL
2018 - 2021

I.G.E. ARIANA MOLTESORBERIA
TESORERA MUNICIPAL, 2021

ARQ. VENANCIO C. REYES BRETÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. JOSÉ CRUZ LAGUINEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-IR-2021300160107

"CONSTRUCCION DE NUCLEO DE BAÑOS EN LA EXPLANADA DE LIMPIA PUBLICA EN LA CALLE 21 DE ABRIL."

		PRESUPUESTO BASE GLOBAL				PORCENTAJE/CONCURSO						
		PROPIEDAD PRESENTADA				PROPIEDAD CORREGIDA						
		EMPRESA	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	
CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A. DE C.V.		\$	251,656.30	\$	251,656.30	100.00%						
COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V.		\$	263,521.92	\$	263,521.92	100.00%						
COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DE C.V.		\$	258,424.84	\$	258,424.84	100.00%						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.
MAN-41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DOBLE A BASE DE POLIFLEX DE 13 MM. CON UN DESARROLLO DE HASTA 5 M. CON CABLE THW CAL. 10. DE LA MARCA CONDUIMEX O SIMILAR, CAJAS Y TAPAS CUADRADAS, CHALUPA, CONTACTO DUPLEX QUINZINO, PLACA QUINZINO, RESANES EN MUROS CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO.	SAL	5.00	\$849.12	\$4,245.60	1.68%	\$817.42	\$4,087.10	1.62%	\$846.74	\$4,233.70	1.61%
MAN-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR A BASE DE POLIDUCTO POLIFLEX DE 13 MM. CON UN DESARROLLO DE HASTA 5 M. INCLUDE: CABLE THW CAL. 12, DE LA MARCA CONDUIMEX O SIMILAR, CAJAS Y TAPAS CUADRADAS, CHALUPA, APAGADOR QUINZINO, PLACA QUINZINO, SOPORTERAS, RESANES EN MUROS CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO.	SAL	7.00	\$779.37	\$5,455.59	2.17%	\$814.42	\$5,700.94	2.27%	\$801.45	\$5,610.15	2.13%
MAN-43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS DE TUBO TIPO T-8 LED, MARCA BITICINO O SIMILAR INCLUDE: 2 BASES DE CONTACTO DE SOBREPONER, GABINETE SENCILLO TIPO CAJALETA, TUBO T-8 LED TRANSPARENTE, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	\$877.50	\$5,265.00	2.09%	\$822.34	\$4,934.04	1.96%	\$829.84	\$4,979.04	1.89%
MAN-44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS DE TUBO TIPO T-8 LED, MARCA BITICINO O SIMILAR INCLUDE: 2 BASES DE CONTACTO DE SOBREPONER, GABINETE SENCILLO TIPO CAJALETA, TUBO T-8 LED TRANSPARENTE, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$522.60	\$2,090.40	0.83%	\$576.61	\$2,306.44	0.92%	\$558.18	\$2,232.72	0.85%
H	ACABADOS											
MAN-45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE POLIDUCTO GRABADO CON UNO DE 33 X 33 CM. PORCELANITE O SIMILAR, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUDE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	25.96	\$318.54	\$8,269.30	3.28%	\$316.24	\$8,208.69	3.26%	\$334.01	\$8,670.90	3.29%
MAN-46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOLCU DE 8 CM. DE ALTO PRODUCTO DE CORTE DE PISO GAMMA PORCELANITE PEGADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUDE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	ML	30.58	\$95.71	\$2,928.81	1.16%	\$95.17	\$2,910.30	1.16%	\$102.94	\$3,147.91	1.19%
MAN-47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARBARRIN DE AZULEJO (NUCLEO GAMMA COLOR AZUL DE 20 X 30 CM. PORCELANITE O SIMILAR, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUDE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	9.02	\$327.15	\$2,950.98	1.17%	\$332.92	\$3,002.94	1.19%	\$376.42	\$3,396.31	1.29%
TOTAL DE ESTA HOJA				TOTAL	\$31,151.35	12.38%	TOTAL	\$32,269.73	12.25%	TOTAL	\$32,403.96	12.55%




L.C. ALEJANDRO GORDON DOMINGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
2018 - 2021

I.G.E. ARIANA MORALES VAZQUEZ
TESORERA
2018 - 2021

ARO. VENANCIO C. REYES BRETÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021

C.P. JOSÉ CRUZ LAGUINEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



COMPARATIVO DE PROPUESAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-IR-2021300160107

"CONSTRUCCION DE NUCLEO DE BAÑOS EN LA EXPLANADA DE LIMPIA PUBLICA EN LA CALLE 21 DE ABRIL."

		PRESUPUESTO BASE GLOBAL				PORCENTAJE/CONCURSO											
		PROPIEDAD PRESENTADA				PROPIEDAD CORREGIDA											
		EMPRESA	PRECIO UNIT.	IMPORTE	% PART.	PRECIO UNIT.	IMPORTE	% PART.	PRECIO UNIT.	IMPORTE	% PART.						
MAN-48	CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A. DE C.V.	\$ 251,656.30	\$	\$ 251,656.30	100.00%	\$ 251,656.30	\$	100.00%	\$ 251,656.30	\$	100.00%						
MAN-49	COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V.	\$ 263,521.92	\$	\$ 263,521.92	100.00%	\$ 263,521.92	\$	100.00%	\$ 263,521.92	\$	100.00%						
MAN-50	COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DE C.V.	\$ 258,424.84	\$	\$ 258,424.84	100.00%	\$ 258,424.84	\$	100.00%	\$ 258,424.84	\$	100.00%						
		PRESUPUESTO BASE				CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A. DE C.V.				COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V.				COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DE C.V.			
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.		
MAN-48	LA LINEA PRO1000 O SIMILAR HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 M EN MUROS Y PLAFONES, COLOR A ELEGIR POR EL CLIENTE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO 5X1, ACABADO DE PINTURA A DOS MANOS, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	205.66	\$79.98	\$16,448.69	6.53%	\$79.98	\$16,428.12	6.53%	\$82.95	\$17,059.50	6.47%	\$80.55	\$16,685.91	6.41%		
MAN-49	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TOP 5000 O SIMILAR EN AZOTEA, INCLUYE: ELEVACION DE LOS MATERIALES A 200. NIVEL, SOBRE AGARRES INTERNOS, UNA MANO DE SELLADOR, MEMBRANA DE REFUERZO Y DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	48.58	\$234.50	\$11,392.01	4.52%	\$214.52	\$10,421.38	4.14%	\$229.41	\$11,144.74	4.23%	\$222.99	\$10,832.85	4.19%		
I PUERTAS Y VENTANAS																	
MAN-50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO COLOR BLANCO PARA OFICINA SECCION DE 0.80 X 2.00 MT. A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO BLANCO, CRISTAL SATINADO 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: CHAPA DOBLE MANUA TIPO MARIPOSA CON LLAVE POR AMBOS LADOS, TRADOR TIPO MANIJO, CIERRA PUERTAS, APLICACION DE SELLADOR EN BOQUILLA, VINIL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.	PZA	1.00	\$5,066.37	\$5,066.37	2.01%	\$4,916.43	\$4,916.43	1.95%	\$5,277.14	\$5,277.14	2.00%	\$5,353.04	\$5,353.04	2.07%		
MAN-51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO COLOR BLANCO PARA BAÑO DE 0.80 X 2.00 MT. A BASE DE DUELA Y PERFILES DE ALUMINIO, HERRAJES, CHAPA DOBLE MANUA TIPO MARIPOSA CON LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR, SELLADOR EN BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	2.00	\$3,379.73	\$6,759.46	2.68%	\$3,434.00	\$6,868.00	2.73%	\$4,100.10	\$8,200.20	3.11%	\$3,648.75	\$7,297.50	2.82%		
MAN-52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE "PROTECCION PARA VENTANAS CON MARCO A BASE DE ANGULO DE 1" X 1/8" Y VERTICALES A BASE DE CUADRO DE 1/2" @ 12 CMS. DE DISTANCIA DE CENTRO A CENTRO, SOLERA INTERMEDIA DE 1" X 1/8" INCLUYE: SOLDADURA, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.	M2	1.20	\$1,191.26	\$1,429.51	0.57%	\$1,279.03	\$1,534.84	0.61%	\$1,421.67	\$1,706.00	0.65%	\$1,279.39	\$1,536.27	0.59%		
MAN-53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO BLANCO, CORREDIZA, PERIL DE 7", CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM., INCLUYE: CARRETELLOS, JALADERAS CON PASADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	M2	1.20	\$1,864.52	\$2,237.42	0.89%	\$1,872.40	\$2,246.88	0.89%	\$2,724.97	\$3,269.96	1.24%	\$1,602.50	\$1,923.00	0.74%		
MAN-54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS EN SANITARIOS A BASE DE PUERTA ABATIBLES Y FIBRO FABRICADOS CON PERFILES DE ANGULO DE 1" X 1/8", TABLERO DE LÁMINA DE 1/2" Y REBOSO DIAGONALES DE CUADRO DE 3/2", INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION.	M2	18.86	\$1,113.31	\$20,997.03	8.33%	\$1,204.51	\$22,717.06	9.03%	\$1,194.88	\$22,535.44	8.55%	\$1,308.82	\$24,684.35	9.55%		
TOTAL DE ESTA HOJA				TOTAL	\$65,132.71	25.62%	TOTAL	\$65,132.71	25.90%	TOTAL	\$69,192.88	26.23%	TOTAL	\$68,181.92	26.39%		




L.C. ALEJANDRO CORDOBA DOMINGUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

I.G.E. ARIANA MORALES VAZQUEZ
 TESORERERIA

ARQ. VENANCIO C. REYES BRETÓN
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. JOSÉ CRUZ LAQUÍEZ SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



COMPARATIVO DE PROPUUESTAS ECONOMICAS OBRA NO. MAN-FORTAMUN-IR-2021300160107
"CONSTRUCCION DE NUCLEO DE BAÑOS EN LA EXPLANADA DE LIMPIA PUBLICA EN LA CALLE 21 DE ABRIL."

		PRESUPUESTO BASE GLOBAL				PORCENTAJE/CONCURSO			
		PROPOSTA PRESENTADA				PROPOSTA CORREGIDA			
		PRECIO UNIT.	IMPORTE	% PART.	PRECIO UNIT.	IMPORTE	% PART.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
EMPRESA									
CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A. DE C.V.		\$	251,656.30	\$	251,656.30	100.00%			
COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V.		\$	263,521.92	\$	263,521.92	100.00%			
COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DE C.V.		\$	258,424.84	\$	258,424.84	100.00%			
PRESUPUESTO BASE									
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (\$.)	IMPORTE (\$.)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$.)	IMPORTE (\$.)	% PART.
J									
	CARGA Y ACARREOS								
MAN-55	ACARREO EN CAMION IER. KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE: CARGA MANUAL.	M3	10.99	\$128.11	\$1,407.93	0.56%	\$128.46	\$1,411.78	0.54%
MAN-56	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3/KM	32.98	\$10.51	\$346.62	0.14%	\$10.58	\$348.93	0.13%
K									
	LIMPIEZA								
MAN-57	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	38.91	\$4.96	\$192.99	0.08%	\$5.15	\$200.39	0.08%
TOTAL DE ESTA HOJA					\$1,947.54	0.78%		\$1,961.10	0.75%
TOTAL ACUMULADO:					251,982.76	100.00%		263,521.92	100.00%
					IMPORTE \$ 251,982.76			IMPORTE 263,521.92	
					16% IVA \$ 40,317.24			16% IVA 42,163.51	
					TOTAL \$ 292,300.00			TOTAL 305,685.43	
					DIFERENCIA -\$378.69	-0.13%		DIFERENCIA \$13,385.43	4.58%
EVALUACIÓN EFECTUADA CON EL 100% DE LOS CONCEPTOS									
TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN DÍAS CALENDARIO: 70 DÍAS NATURALES									
DESPUÉS DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUUESTAS, LA MEJOR OFERTA ES DE:									
CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A. DE C.V.									

ESTA PROPOSTA ESTA POR ARRIBA DEL PRESUPUESTO BASE

ESTA PROPOSTA ESTA POR ARRIBA DEL PRESUPUESTO BASE

ESTA PROPOSTA ESTA POR ABAJO DEL PRESUPUESTO BASE



L. ALEJANDRO GORDOBA DOMÍNGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
2018 - 2021



ARQ. VENANCIO C. REYES BRETÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C.P. JOSÉ CRUZ LAGUNÉS SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021



MUNICIPIO DE LA ANTIGUA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS